

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA: Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z ul. Uczniowskiej na teren WSSE
Invest-Park sp. z o.o. w Wałbrzychu

LOKALIZACJA: Działka nr. 102/5; 102/19; 116; 117 obręb 10 Poniatów w Wałbrzychu

INWESTOR: WSSE Invest-Park sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

OPRACOWAŁ: Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec
ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych

Data: grudzień 2017r

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ ZE ZJAZDEM Z UL. UCZNIOWSKIEJ NA TEREN WSSE INVEST-PARK SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU

Lp	Element	Jednostka	Ilość
DROGA WEWNĘTRZNA wraz z PLACEM MANEWROWYM i CHODNIKIEM			
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze	mb	151,0
2	Usunięcie mas ziemnych + korytowanie	m ³	1.034,9
3	Zagęszczenie podłoża – stabilizacja spoiwem Rm=2,5 MPa, gr.30cm	m ²	1.646,7
4	Podbudowa z mieszanki kruszywa, gr.25cm	m ²	1.393,2
5	Pospółka gr.10cm	m ²	253,5
6	Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm	m ²	1.393,2
7	Podsypka cementowo-piaskowa, gr.4cm	m ²	253,5
8	Warstwa kostki betonowej, gr.10cm	m ²	1.393,2
9	Warstwa kostki betonowej, gr.6cm	m ²	253,5
10	Krawężnik uliczny	mb	354,0
11	Krawężnik wtopiony	mb	101,0
12	Wpust uliczny 400x600	szt	5,0
13	Studzienka kanalizacyjna Ø600	szt	4,0
14	Studzienka kanalizacyjna Ø1200	szt	1,0
15	Rura PVC DN 200	mb	99,0
16	Rura PVC DN 250	mb	29,5
17	Lampa uliczna o wysokości 5m oświetlenie LED (słup, wysięgnik, oprawa uliczna)	szt	8,0
18	Fundamenty pod lampy uliczne – typ FBw-80	szt	8

16	Kabel YAKXS5x25mm ²	mb	215,3
ZJAZD OD UL. UCZNIOWSKIEJ			
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze	mb	18,0
2	Demontaż chodnika	m ²	50,8
3	Demontaż krawężników	mb	57,2
4	Usunięcie mas ziemnych + korytowanie	m ³	83,0
5	Zagęszczenie podłoża – stabilizacja spoiwem Rm=2,5 MPa, gr.30cm	m ²	200,1
6	Podbudowa z mieszanki kruszywa, gr.25cm	m ²	183,6
7	Pospółka gr.10cm	m ²	16,5
8	Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm	m ²	183,6
9	Podsypka cementowo-piaskowa, gr.4cm	m ²	16,5
10	Warstwa kostki betonowej, gr.10cm	m ²	183,6
11	Warstwa kostki betonowej, gr.6cm	m ²	16,5
12	Krawężnik uliczny	mb	50,5
13	Krawężnik wtopiony	mb	30,1
14	Demontaż lampy	szt	1
15	Budowa nowego fundamentu pod lampę wraz z montażem lampy	szt	1
POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE – DROGA Z PLACEM I CHODNIKIEM ORAZ ZJAZD			
1	Budowa skarp przy wjeździe na drogę wewnętrzną	m ²	9,2
2	Plantowanie i obsianie trawą nowych skarp i terenu zielonego przyległego do wjazdu (zniszczonego podczas prac budowlanych – pas 1m obustronny)	m ²	40,5
3	Oznakowanie poziome (malowanie)	m ²	105,0
4	Słupki pod pionowe znaki drogowe	szt	9
5	Tablice znaków drogowych	szt	10