


<div><div>mdmprojekt</div><div>mdm projekt marta dulska</div><div>43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5</div></div>				<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>Profil numer 3</div></div>				<div>Zał.nr: 2/3</div> <div>Wiertnica: WH-1</div>					
<div>Miejscowość: Jawor</div> <div>Gmina: Jawor</div> <div>Powiat: jaworski</div> <div>Województwo: dolnośląskie</div>				<div>Obiekt: Gazociąg</div> <div>Inwestor:</div> <div>Wiercenie: MDM PROJEKT Tychy</div> <div>Dozór geol.: mgr inż. Marcin Dulski</div>				<div>System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy</div> <div>Rzędna: 187.70 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2021-12-20</div>					
Wiercenie	Głębokość zwięciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
<div>▼</div> <div>3.70</div>		<div>Czwartorzęd</div> <div>Czwartorzęd</div>				gleba czarna	Gb						
						0.40	piasek gliniasty brązowy z domieszką żwiru	Pg+Ż	mw/w				pzw
						1.50	Piasek gruby + żwir brązowy z domieszką gliny	Pr(+Ż)+G	mw	szg	0.60		
						3.70	piasek gliniasty brązowy z domieszką żwiru						Pg+Ż
						4.00							