



WAŁBRZYSKA SPECJALNA  
STREFA EKONOMICZNA



Polska  
Strefa Inwestycji

DIIR-ŁS/ 2142 /2023

Wałbrzych, dnia 20 kwietnia 2023 r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pn. **„Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”**

Zamawiający, działając na podstawie pkt 7.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

1. Proszę o uzupełnienie informacji, potrzebujemy pliki DWG – rzut dachu/ rzut parteru - przyziemia oraz przekroje.

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający udostępnia pliki DWG – rzut dachu/ rzut parteru przyziemia wraz z przekrojami.

2. Dodatkowo prosimy o informacje na temat zamontowanych/ istniejących pasm świetlnych jakiego producenta są oraz jakie mają wymiary ?

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zamontowano 20 pasm świetlnych, o wymiarach 3,00m x 17,40m, wyposażonych w 12 klap przewietrzających, systemu MCR PROLIGHT firmy „MERCOR” S.A. Wymiary pasm świetlnych zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Część II Specyfikacji Warunków Zamówienia, zakres zadania B - wykonanie w części produkcyjno-magazynowej hali grawitacyjnego systemu oddymiania – strony od 35 do 38 SWZ. Ponadto przedmiotowe wymiary są określone w Rzucie przyziemia hali – branża architektoniczna – załącznik nr 14 do SWZ i w Formularzu cenowym w części dotyczącej Zadania B. Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania.

3. Wytyczne/ założenia jakie trzeba uwzględnić przy doposażeniu hali w system oddymiania grawitacyjny ?

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że pełny opis przedmiotu zamówienia obejmujący zaprojektowanie i wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych, w tym wytyczne i założenia, które należy uwzględnić przy zaprojektowaniu i wykonaniu grawitacyjnego systemu oddymiania zostały określone w Części II Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przedmiot zamówienia – strony od 32 do 39 SWZ.

4. Potwierdzenie informacji czy na obiekcie jest instalacja tryskaczowa i czy jest system SSP ?

### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że na obiekcie nie ma instalacji tryskaczowej i systemu SSP. Zabezpieczenie pożarowe obiektu obejmuje następujące instalacje i systemy:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- instalację odgromową,



tel. +48 74 664 91 64  
fax. +48 74 664 91 62



invest@invest-park.com.pl  
www.invest-park.com.pl



ul. Uczniowska 16  
58-306 Wałbrzych

NIP: 886-20-81-325  
REGON: 890572595  
KRS: 0000059084

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,  
IX WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  
Kapitał zakładowy 435 890 000 zł  
PKD BP S.A.O./Wałbrzych 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138



WAŁBRZYSKA SPECJALNA  
STREFA EKONOMICZNA



Polska  
Strefa Inwestycji

- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne,
- system oddymiania.

5. Potwierdzenie czy hala / pow. hali ma jakieś ściany działowe do pełnej wysokości ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że hala jest podzielona na cztery moduły, (patrz załącznik nr 14 do SWZ - Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna):

1. Część lewa – moduł 1
2. Część lewa – moduł 2
3. Część prawa – moduł 3
4. Część prawa – moduł 4

Część lewa (moduł 1 i 2) i prawa (moduł 3 i 4) hali jest oddzielona ścianą p.poż. o klasie odporności ogniowej REI60, wysunięta 30 cm ponad dach.

Ściana działowa między modułami 1 i 2 oraz 3 i 4 jest wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z PUR o grubości 60 mm ARPANEL.

6. Informacja na temat rodzaju produkcji, rodzaju składowanego materiału oraz wysokości ich składowania ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że w modułach 1, 2 i 3 hali przemysłowej (patrz załącznik nr 14 do SWZ - Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna) jest prowadzona produkcja foteli samochodowych.

Rodzaj składowanych materiałów: struktury metalowe, pianki, poszycia materiałowe, pojemniki Eco Pack. Występują regały wysokiego składowania o wysokości 4-5 m.

Moduł 4 hali przemysłowej (patrz załącznik nr 14 do SWZ – Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna) jest użytkowany dla potrzeb magazynowych.

Rodzaj składowanych materiałów: struktury metalowe. Brak regałów wysokiego składowania.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie wraz z rzutami przyziemia hali i dachu, a także przekroje stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Magdalena Cendrowicz**

Wicedyrektor

Departamentu Inwestycji i Rozwoju

**Załączniki:**

1. Rzut przyziemia hali w \*dwg
2. Rzut dachu w \*pdf i \*dwg
3. Przekroje A-A, B-B, C-C w \*pdf i \*dwg
4. Przekroje D-D, E-E w \*pdf i \*dwg
5. Przekrój F-F w \*pdf i \*dwg



tel. +48 74 664 91 64  
fax. +48 74 664 91 62



invest@invest-park.com.pl  
www.invest-park.com.pl



ul. Uczniowska 16  
58-306 Wałbrzych

NIP: 886-20-81-325  
REGON: 890572595  
KRS: 0000059084

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,  
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  
Kapitał zakładowy 435 890 000 zł  
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 23 11020 5095 0000 5202 0007 4138